

Ostrów Wlkp., dnia 25.01.2021r.

POŚWIADCZENIE

Zakład Budowlano - Remontowy BUDREM Spółka z o.o. „Sp.k

zaświadcza, że

Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych S. A., ul. Składowa 2, 63 – 500 Ostrzeszów

wykonało dla Firmy ZBR BUDREM Sp. z o.o, Sp.k , zadanie inwestycyjne pn.:

„Rozbudowa parkingu oraz wykonanie ścieżki rowerowej na terenie parkingu obiektu Galeria Ostrovia w Ostrowie Wlkp.”

- termin realizacji zamówienia: 14.01. 2020r - 07.12. 2020r.
- całkowita wartość robót: : 641 983,01 zł

Zakres robót obejmował:

- rozbiórka istniejącej nawierzchni stanowisk parkingowych z kostki betonowej wraz z podbudową – pow. 860,00 m² (kostka betonowa zmagazynowana do ponownego wbudowania),
- rozbiórka istniejącej nawierzchni chodnika z płytek betonowych wraz z podbudową – pow. 278,88 m² (kostka betonowa zmagazynowana),
- rozbiórka istniejącego krawężnika najazdowego na ławie betonowej – długość. 299,85 m (krawężnik do ponownego wbudowania),
- sfrezowanie istniejącej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego – pow. 2003,83 m²,
- rozbiórka istniejącej podbudowy jezdni z kruszywa łamanego – pow. 1760,43 m²,
- wykonanie wykopów szerokoprzestrzennych pod budynek wraz z zagęszczeniem podłoża oraz wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, krawężniki oraz oporniki – obj. 2280,23 m³,
- wykonanie nasypów wraz z zagęszczeniem pod budynek oraz pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni – obj. 1044,24 m³,
- ułożenie krawężników betonowych 15x22 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 – długość. 273,70 m,
- ułożenie krawężników betonowych 15x30 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 – długość. 24,50 m,
- ułożenie oporników betonowych 12x25 cm na ławie betonowej z betonu C12/15 – długość. 90,10 m,
- wykonanie warstwy podbudowy chodnika z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o

Rm=5 MPa o grub. 15 cm – pow. 414,80 m²,

- ułożenie nawierzchni chodnika z płytek betonowych o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm – pow. 452,35 m²,

- ułożenie nawierzchni chodnika z kostki granitowej na podsypce betonowej – pow. 21,55 m²,

- wykonanie warstwy podbudowy stanowisk parkingowych z betonu C6/9 o grub. 15 cm – pow. 375,00 m²,

- ułożenie nawierzchni stanowisk parkingowych z rozbiórkowej kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm – pow. 375,00 m²,

- przełożenie nawierzchni stanowisk parkingowych z rozbiórkowej kostki betonowej o grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej o grub. 4 cm – pow. 15,00 m²,

- wykonanie warstwy podbudowy jezdni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm o grub. 20 cm po zagęszczeniu – pow. 1110,60 m²,

- wykonanie warstwy podbudowy jezdni z betonu asfaltowego AC22P o grub. 7 cm po zagęszczeniu – pow. 1110,60 m²,

- wykonanie warstwy wiążącej jezdni z betonu asfaltowego AC16W o grub. 6 cm po zagęszczeniu – pow. 1251,52 m²,

- wykonanie warstwy ścieralnej jezdni z betonu asfaltowego AC11S o grub. 5 cm po zagęszczeniu – pow. 1251,52 m².

Zakład Budowlano Remontowy BUDREM Spółka z o.o. „S.K potwierdza należyte wykonanie zadania, zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz prawidłowo ukończone. Roboty zostały wykonane fachowo i terminowo według zawartej umowy oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Przedsiębiorstwo cechuje dobra organizacja robót, posiada właściwą bazę sprzętową. Dysponuje kadrą techniczną, która w pełni gwarantuje prawidłową realizację zadań.

Niniejsze poświadczenie wydaje się celem przedłożenia w ofertach przetargowych dla innych Inwestorów na prośbę Wykonawcy.

DYREKTOR
Bogdan Szymborski
mgr inż. Bogdan Szymborski

Zakład Budowlano-Remontowy
"BUDREM" Sp. z o.o. Sp. k.
63-400 Ostrów Wielkopolski, ul. Poznańska 87
NIP 622-010-64-88 REGON 008416645
tel. 62 736 72 36, fax 62 735 12 64 (4)